

OZNACZENIA

- ściana żelbetowa
- ściana murowana z silikatów
- ściana murowana, osłonowa
- ściana murowana z bloczków ceramicznych
- ściana działowa
- izolacja termiczna- wełna mineralna
- izolacja termiczna- styropian

Di 80/200 hp — drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji lokatora; otwór w murze 90x210; wysokość parapetu

Z — zmywarka

L — lodówka

P — pralka

elementy instalacji wentylacji mieszkania

nawiewnik okienny

SI — ścianka instalacyjna

grzejnik

grzejnik łazienkowy

TM — rozdzielnica elektryczna natynkowa

TSM — telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa

Wypust oświetleniowy sufitowy

Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)

łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Niloe Legrand

łącznik schodowy p/t 16A Niloe Legrand

łącznik krzyżowy p/t 16A Niloe Legrand

łącznik jednobiegunowy p/t 16A Niloe Legrand

gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Niloe Legrand w ramce podwójnej

gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Niloe Legrand w ramce podwójnej

przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgał. P4

przycisk Dzwonek p/t Niloe Legrand

zestaw złożony z : dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A; gniazda RTV 3F końcowego oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Niloe Legrand

terminal domofonu

kinkiet zewnętrzny w/g proj. architektonicznego elewacji

UWAGA! usytuowanie w/g proj. architektonicznego elewacji

gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEX055 Legrand (na balkonie)

ORION®

BIURO SPRZEDAŻY PPH ORION
ul. Mełgiewska 80, 20-234 Lublin
tel. 81 748 10 00
www.orion.lublin.pl

BUDYNEK WIELORODZINNY

KORALOWA

SEKCJA K2

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

MIESZKANIE M.28 (K2)

PARTER / 2P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

37,88 m²

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

AKM
PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL