

OZNACZENIA

- ściana żelbetowa
- ściana murowana z silikatów
- ściana murowana, osłonowa
- ściana murowana z bloczków ceramicznych
- ściana działowa
- izolacja termiczna- wełna mineralna
- izolacja termiczna- styropian

Dip 80/200 drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji lokatora
O1 200/235 otwór w murze 90x210 — wymiary okna szerokość/wysokość
hp wysokość parapetu
Z zmywarka
L lodówka
P pralka

SI ścianka instalacyjna
elementy instalacji wentylacji mieszkania
nawiewnik okienny
grzejnik
grzejnik łazienkowy

wypust oświetleniowy sufitowy
wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)
łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER
łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER
łącznik krzyzowy p/t 16A Lumina HAGER
łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER

gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej
gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej
przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgał. P4
zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A gniazda RTV 3F końcowego oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER
unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka
przycisk dzwonka p/t Lumina HAGER

TM rozdzielnica elektryczna natynkowa
TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa

Zewnętrzne:
kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VW Matt Silver 14W 3000K
gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEX055 Legrand (balkon)

ORION

BIURO SPRZEDAŻY PPH ORION
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
tel. 81 748 10 00
www.orion.lublin.pl

OSIEDLE NARCYZOWA
BUDYNEK N2

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

MIESZKANIE N2.14/ 3P+AK
PIĘTRO 3

LOKALIZACJA MIESZKANIA



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

51,02m²

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

AKM
PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL